

Вариант	Ситуация	Задание
1	Ручная разборка межкомнатных перегородок в многоэтажном жилом доме при его реконструкции. Жильцы проживают в соседних подъездах.	Какие специфические требования к организации работ вы внесете в раздел ПБ ППР в связи с нахождением в здании людей? Укажите 4 требования.
	Разборка ветхой деревянной кровли старого склада перед реконструкцией стен. Крыша имеет сложную конфигурацию со слуховыми окнами.	Составьте перечень специальных мер безопасности для работ на высоте при разборке такой кровли. Укажите не менее 5 пунктов.
2	Разборка железобетонных перекрытий сборными плитами в цехе с помощью крана.	Какие дополнительные требования к строповке и складированию тяжелых элементов необходимо учесть? Назовите 3 требования к строповке и 2 к складированию.
	Механизированная разборка кирпичной стены экскаватором с гидромолотом вплотную к сохраняемому историческому фасаду.	Какие дополнительные меры по сохранению смежной конструкции и безопасности необходимо включить в ППР? Назовите 4 меры.
3	Снос одноэтажного здания в зимний период при температуре -20°C.	Перечислите не менее 4-х дополнительных мер по охране труда, специфичных для зимних условий.
	При обследовании подвала здания, подлежащего сносу, обнаружены непонятные металлические баллоны.	Опишите порядок действий прораба в данной нештатной ситуации. Составьте алгоритм из 5 шагов.
4	В здании, подлежащем разборке, сохранились старые краны на металлическом каркасе, которые необходимо демонтировать.	Каков порядок безопасного демонтажа такого технологического оборудования перед разборкой строительных конструкций? Укажите последовательность из 4-х этапов.
	Разборка ветхой деревянной кровли старого склада перед реконструкцией стен. Крыша имеет сложную	Составьте перечень специальных мер безопасности для работ на высоте при разборке такой кровли. Укажите не менее 5

Вариант	Ситуация	Задание
	конфигурацию со слуховыми окнами.	пунктов.
5	Разборка здания, кровля и стены которого покрыты асбестоцементными листами (шифером).	Какие особые мероприятия по экологической и медицинской безопасности необходимо выполнить? Перечислите 4 мероприятия.
	Механизированная разборка кирпичной стены экскаватором с гидромолотом вплотную к сохраняемому историческому фасаду.	Какие дополнительные меры по сохранению смежной конструкции и безопасности необходимо включить в ППР? Назовите 4 меры.
6	При разборке обнаружена незапланированная деревянная закладка (прогнившая балка) в кирпичной стене, угрожающая локальным обрушением.	Что должен сделать мастер (прораб) для обеспечения безопасности? Опишите алгоритм из 4-х действий.
	При обследовании подвала здания, подлежащего сносу, обнаружены непонятные металлические баллоны.	Опишите порядок действий прораба в данной нештатной ситуации. Составьте алгоритм из 5 шагов.
7	Разборка монолитной железобетонной плиты перекрытия отбойными молотками вблизи оконных проемов.	Какие СИЗ должны быть выданы рабочим и какие дополнительные меры по защите органов чувств предприняты? Укажите 4 позиции.
	Разборка ветхой деревянной кровли старого склада перед реконструкцией стен. Крыша имеет сложную конфигурацию со слуховыми окнами.	Составьте перечень специальных мер безопасности для работ на высоте при разборке такой кровли. Укажите не менее 5 пунктов.
8	Снос малоэтажного здания в условиях плотной городской застройки, когда опасная зона частично перекрывает тротуар.	Как организовать безопасное движение пешеходов? Предложите 3 решения.

Вариант	Ситуация	Задание
	Механизированная разборка кирпичной стены экскаватором с гидромолотом вплотную к сохраняемому историческому фасаду.	Какие дополнительные меры по сохранению смежной конструкции и безопасности необходимо включить в ППР? Назовите 4 меры.
9	Демонтаж металлических оконных блоков с верхних этажей для их повторного использования.	Составьте краткую инструкцию по безопасному снятию, строповке и опусканию оконного блока. Не менее 4-х пунктов.
	При обследовании подвала здания, подлежащего сносу, обнаружены непонятные металлические баллоны.	Опишите порядок действий прораба в данной нештатной ситуации. Составьте алгоритм из 5 шагов.
10	Работы в замкнутом пространстве (подвале) по разборке кирпичной перегородки.	Какие специфические опасности и меры по их предотвращению необходимо учесть? Назовите 3 опасности и 3 меры.
	Разборка ветхой деревянной кровли старого склада перед реконструкцией стен. Крыша имеет сложную конфигурацию со слуховыми окнами.	Составьте перечень специальных мер безопасности для работ на высоте при разборке такой кровли. Укажите не менее 5 пунктов.
11	При разборке чердачного помещения обнаружено гнездо ос.	Как следует поступить? Опишите порядок действий.
	Механизированная разборка кирпичной стены экскаватором с гидромолотом вплотную к сохраняемому историческому фасаду.	Какие дополнительные меры по сохранению смежной конструкции и безопасности необходимо включить в ППР? Назовите 4 меры.
12	Необходимо разобрать наружную стену, в которой проложена вентиляционная шахта, используемая соседним зданием.	Как обеспечить безопасность и непрерывность работы смежного объекта? Предложите план из 3-х шагов.

Вариант	Ситуация	Задание
	При обследовании подвала здания, подлежащего сносу, обнаружены непонятные металлические баллоны.	Опишите порядок действий прораба в данной нештатной ситуации. Составьте алгоритм из 5 шагов.
13	Разборка здания, к стене которого примыкает рекламный щит, принадлежащий третьему лицу.	Какие правовые и технические действия необходимо выполнить перед началом работ? Укажите 4 действия.
	Разборка ветхой деревянной кровли старого склада перед реконструкцией стен. Крыша имеет сложную конфигурацию со слуховыми окнами.	Составьте перечень специальных мер безопасности для работ на высоте при разборке такой кровли. Укажите не менее 5 пунктов.
14	Использование манипулятора для вывоза крупногабаритного мусора из зоны разборки.	Сформулируйте 3 основных правила безопасности при работе манипулятора в стесненных условиях.
	Механизированная разборка кирпичной стены экскаватором с гидромолотом вплотную к сохраняемому историческому фасаду.	Какие дополнительные меры по сохранению смежной конструкции и безопасности необходимо включить в ППР? Назовите 4 меры.
15	Разборка здания, находящегося в аварийном состоянии (частичное обрушение перекрытий уже произошло).	Чем принципиально отличается подготовка к разборке аварийного здания? Назовите 3 отличия.
	При обследовании подвала здания, подлежащего сносу, обнаружены непонятные металлические баллоны.	Опишите порядок действий прораба в данной нештатной ситуации. Составьте алгоритм из 5 шагов.
16	При разборке подвесного потолка обнаружена старая электропроводка, которая, судя по схеме, должна была быть отключена, но ее состояние неизвестно.	Каков правильный порядок действий? Опишите.
	Разборка ветхой деревянной кровли старого склада перед реконструкцией стен. Крыша имеет сложную	Составьте перечень специальных мер безопасности для работ на высоте при разборке такой кровли. Укажите не менее 5

Вариант	Ситуация	Задание
	конфигурацию со слуховыми окнами.	пунктов.
17	Работы по сносу производятся вблизи действующей детской площадки.	Какие дополнительные меры социальной ответственности и безопасности необходимо принять? Перечислите 4 меры.
	Механизированная разборка кирпичной стены экскаватором с гидромолотом вплотную к сохраняемому историческому фасаду.	Какие дополнительные меры по сохранению смежной конструкции и безопасности необходимо включить в ППР? Назовите 4 меры.
18	Необходимо разобрать кирпичный свод подвала.	В чем особая опасность такой работы и какова правильная последовательность разборки?
	При обследовании подвала здания, подлежащего сносу, обнаружены непонятные металлические баллоны.	Опишите порядок действий прораба в данной нештатной ситуации. Составьте алгоритм из 5 шагов.
19	Для освещения зоны разборки в темное время суток используются переносные прожекторы.	Каковы требования к безопасному устройству временного электроснабжения и освещения? Укажите 3 требования.
	Разборка ветхой деревянной кровли старого склада перед реконструкцией стен. Крыша имеет сложную конфигурацию со слуховыми окнами.	Составьте перечень специальных мер безопасности для работ на высоте при разборке такой кровли. Укажите не менее 5 пунктов.
20	Разборка полов, под которыми обнаружена битумная гидроизоляция (нагреваемая при укладке).	Какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать при ее демонтаже? Назовите 3 меры.
	Механизированная разборка кирпичной стены экскаватором с гидромолотом вплотную к сохраняемому историческому фасаду.	Какие дополнительные меры по сохранению смежной конструкции и безопасности необходимо включить в ППР? Назовите 4 меры.

Вариант	Ситуация	Задание
21	Перед разборкой требуется демонтировать массивную входную металлическую дверь.	Разработайте краткую технологическую последовательность безопасного демонтажа (4 шага).
	При обследовании подвала здания, подлежащего сносу, обнаружены непонятные металлические баллоны.	Опишите порядок действий прораба в данной нештатной ситуации. Составьте алгоритм из 5 шагов.
22	Во время перерыва подростки проникли на огражденную стройплощадку для разборки.	Какие превентивные и оперативные меры должны предотвратить такие ситуации? Укажите по 2 меры каждого типа.
	Разборка ветхой деревянной кровли старого склада перед реконструкцией стен. Крыша имеет сложную конфигурацию со слуховыми окнами.	Составьте перечень специальных мер безопасности для работ на высоте при разборке такой кровли. Укажите не менее 5 пунктов.